徳山下松港徳山地区航路（-14m）浚渫（その2）浚渫及び揚土作業のお知らせ

次の通り、徳山下松港徳山地区航路（-14m）浚渫（その2）工事を実施しますので、付近を航行される船舶は、十分注意して航行してください。

1. 連絡先

発注者：国土交通省中国地方整備局 宇部港湾・空港整備事務所
 徳山下松港出張所 TEL 0834-31-0409
 施工業者：東洋建設株式会社 徳山作業所
 工事責任者：足立 卓也 TEL 080-5898-8993

2. 工事実施及び時間

工期：令和7年 7月14日 ～ 令和8年 1月9日
 実施期間：令和7年 8月中旬 ～ 令和7年 10月上旬
 (予備日を含む)
 作業時間：日出から日没まで

3. 作業区域

作業区域：徳山西航路（図-1参照） 揚土区域：新南陽地区（図-1参照）

4. 作業方法

上記作業区域において、グラブ式浚渫船(スパット付)により、浚渫作業を行い、密閉式土運船に積込み、押船により揚土施工箇所まで運搬し、空気圧送船により揚土を行います。

グラブ浚渫状況（スパット付）

揚土状況（空気圧送船）

5. 安全対策

- 浚渫作業中は、警戒船2隻を作業区域に配置するとともに、沖合に国際VHF無線を装備した警戒船を1隻配置します。（図-2参照）
 警戒船には、警戒旗・横断幕・回転灯(青色)を配置します。（図-3参照）
 揚土作業中は、警戒船を1隻配置します。（図-4）
 夜間においては、揚土船の周囲に標識灯及び緩衝材を設置します。（図-4参照）
- グラブ浚渫船・押船には、吹き流し・標識版を設置します。
 大型船航路航行時は、当該船舶の1L以上が確保できる場所に退避します。
 全長が航路幅より小さい船舶に対しては、警戒船を適切に運用し、一般船舶の航行に支障がないよう対応します。
- 作業中止基準は下図の通りとします。

風速	10m/sec以上(10分間平均風速)
波高	1.0m以上(有義波高)
視程	1,000m以下